

מכרז מספר: 78/2020
קאנטרי רמות - גני ילדים - עבודות חפירה ודיפון

אומדן (ללא מע"מ): 850,139.65		מנהל פרויקט: יוסי ויסלר
פרויקט: 1903 קאנטרי רמות 4 גני מגרש 1		

ריכוז למכרז

תת כתב: 3 חפירה ודיפון

נושא	סה"כ
תת פרק: 3.1.1 עבודות הכנה ופרוק	3,328.00
תת פרק: 3.1.2 חפירה ו/או חציבה	373,873.50
תת פרק: 3.1.3 מילוי מובא, מצעים והידוק	26,975.00
סה"כ לפרק: 3.1 עבודות עפר	404,176.50
תת פרק: 3.2.6 קורות	90,262.50
תת פרק: 3.2.8 יציקות ביניים ושונות	16,807.50
תת פרק: 3.2.9 פלדת זיון	60,507.00
סה"כ לפרק: 3.2 עבודות בטון יצוק באתר	167,577.00
תת פרק: 3.2.3.1 כלונסאות בטון קטני קוטר	209,247.15
תת פרק: 3.2.3.2 פלדת זיון	69,139.00
סה"כ לפרק: 3.2.3 כלונסאות קדוחים ויצוקים באתר	278,386.15
סה"כ לתת כתב: 3 חפירה ודיפון	850,139.65
סה"כ לכל כתב הכמויות:	850,139.65

כתב כמויות למכרז מספר 78/2020

קאנטרי רמות - גני ילדים - עבודות חפירה ודיפון

תת כתב: חפירה ודיפון

פרק: 1 עבודות עפר

תת פרק: 1.1 עבודות הכנה ופרוק

מספר סעיף	תאור הסעיף	יח'	כמות	מחיר	סה"כ
3.1.1.0010	חישוף לעומק של עד 20 ס"מ, כולל ניקוי פסולת, פינוי בולדריים והורדת צמחיה לרבות פינוי וסילוק.	מ"ר	1,600.00	2.08	3,328.00

סה"כ לתת פרק:	1.1	עבודות הכנה ופרוק	3,328.00
---------------	-----	-------------------	----------

תת פרק: 1.2 חפירה ו/או חציבה

מספר סעיף	תאור הסעיף	יח'	כמות	מחיר	סה"כ
3.1.2.0010	חפירה ו/או חציבה כללית בשטח לעומקים הנדרשים. מודגש בזאת כי המחיר כולל גם את סילוק הפסולת הקיימת באתר אל אתר שפיכה מאושר.	מ"ק	6,000.00	62.25	373,500.00
3.1.2.0020	חפירה ו/או חציבה לקורת ראש בכל גודל שהוא ולכל עומק.	מ"ק	5.00	74.70	373.50

סה"כ לתת פרק:	1.2	חפירה ו/או חציבה	373,873.50
---------------	-----	------------------	------------

תת פרק: 1.3 מילוי מובא, מצעים והידוק

מספר סעיף	תאור הסעיף	יח'	כמות	מחיר	סה"כ
3.1.3.0010	בטון ב-20 עם ערב כדוגמת ראובילד 1000 או שווה ערך מאושר, שקיעה 7 אינץ' למילוי חללים בסלע ובמקומות שונים בהתאם להנחיות המפקח. המדידה לפי הנפח נטו ובהתאם לאישור המפקח בלבד.	מ"ק	50.00	539.50	26,975.00

סה"כ לתת פרק:	1.3	מילוי מובא, מצעים והידוק	26,975.00
---------------	-----	--------------------------	-----------

סה"כ לפרק:	1	עבודות עפר	404,176.50
------------	---	------------	------------

פרק: 2 עבודות בטון יצוק באתר

תת פרק: 2.6 קורות

מספר סעיף	תאור הסעיף	יח'	כמות	מחיר	סה"כ
3.2.6.0010	קורת ראש בטון ב-40 המקשרת מעל שורת כלונסאות הדיפון בחתכים כלשהם, לרבות סיתות פני הכלונס והכנתו ליציקה.	מ"ק	87.00	1,037.50	90,262.50

סה"כ לתת פרק:	2.6	קורות	90,262.50
---------------	-----	-------	-----------

תת פרק: 2.8 יציקות ביניים ושונות

מספר סעיף	תאור הסעיף	יח'	כמות	מחיר	סה"כ
3.2.8.0010	בטון מותן ב-30 על קיר כלונסאות לרבות מילוי החלל שבין כלונסאות, יישור והברשת פני הבטון, שכבה בעובי מעל 10 ס"מ ועד 15 ס"מ.	מ"ר	42.00	207.50	8,715.00

כתב כמויות למכרז מספר 78/2020

קאנטרי רמות - גני ילדים - עבודות חפירה ודיפון

תת כתב: חפירה ודיפון

מספר סעיף	תאור הסעיף	יח'	כמות	מחיר	סה"כ
3.2.8.0020	נקו אורכי כולל צינור שרשורי מחורר בקוטר 6" עטוף בד גיאוטכני מפוליפרופילן כבוש במשקל 400 גר/מ"ר ואגרסט שומשום 40/40 ס"מ לניקוז, כולל עבודות עפר בגובה הצינור והמילוי. המחיר כולל אספקת והתקנת אביזרי "T" וצינור ניקוז מ-PVC קשיח כל 3 מ' כמתואר בתכניות.	מ"א	65.00	124.50	8,092.50

סה"כ לתת פרק:	2.8	יציקות ביניים ושונות	16,807.50
---------------	-----	----------------------	-----------

תת פרק: 2.9 פלדת זיון

מספר סעיף	תאור הסעיף	יח'	כמות	מחיר	סה"כ
3.2.9.0010	מוטות פלדה מצולעים רתיכים מסוג פ- 500W לזיון בטון לפי ת"י 4466/חלק 3, בכול הקטרים והאורכים	טון	11.00	4,067.00	44,737.00
3.2.9.0030	מוטות עיגון (מוטות מקשרים) ממוטות פלדה מצולעים מסוג פ- 500W לזיון בטון לפי ת"י 4466/חלק 3 מעוגנים לבטון קשי באמצעות אפוקסי בכל הקטרים והאורכים כמפורט בתכניות ובמפרט. קוטר הקדח המשמש לעיגון יהיה גדול ב: 2-3 מ"מ מקוטר מוט הזיון.	טון	2.00	7,885.00	15,770.00

סה"כ לתת פרק:	2.9	פלדת זיון	60,507.00
---------------	-----	-----------	-----------

סה"כ לפרק:	2	עבודות בטון יצוק באתר	167,577.00
------------	---	-----------------------	------------

פרק: 23 כלונסאות קדוחים ויצוקים באתר

תת פרק: 23.1 כלונסאות בטון קטני קוטר

מספר סעיף	תאור הסעיף	יח'	כמות	מחיר	סה"כ
	הקבלן מופנה ומחוייב לתוכן המפרט הכללי בפרק 23 לקידוח ויציקת כלונסאות.				
3.23.1.0020	כלונסטים "קטני קוטר" (מיקרופיילים) בטון ב-30 קידוח ויציקה קוטר 45 ס"מ עומק עד 12 מטר.	מ"א	735.00	284.69	209,247.15

סה"כ לתת פרק:	23.1	כלונסאות בטון קטני קוטר	209,247.15
---------------	------	-------------------------	------------

תת פרק: 23.2 פלדת זיון

מספר סעיף	תאור הסעיף	יח'	כמות	מחיר	סה"כ
3.23.2.0010	מוטות פלדה מצולעים רתיכים מסוג פ- 500W לזיון בטון לפי ת"י 4466/חלק 3, בכול הקטרים והאורכים	טון	17.00	4,067.00	69,139.00

סה"כ לתת פרק:	23.2	פלדת זיון	69,139.00
---------------	------	-----------	-----------

סה"כ לפרק:	23	כלונסאות קדוחים ויצוקים באתר	278,386.15
------------	----	------------------------------	------------

סה"כ לתת כתב:	3	חפירה ודיפון	850,139.65
---------------	---	--------------	------------